

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
51	סלילת כבישים ורחבות				
51.010	עבודות הכנה ופירוק				
51.010.0400	פירוק מיסעת אספלט/בטון בעובי עד 8 ס"מ. העבודה כוללת פינוי החומר למקום שירה המפקח.	מ"ר	11,000.00		
51.040	עבודות אספלט				
51.040.0011	ציפוי יסוד באימולסיה ביטומנית בשיעור של 0.8-1.2 ליטר/מ"ר	מ"ר	11,000.00		
51.040.0021	ביצוע שכבת אספלט בעובי 5 ס"מ מתערובת עם אבן דולומיט גודל מקסימלי 19 מ"מ (3/4"), ביטומן PG 68-10, לרבות פיזור והידוק	מ"ר	11,000.00		
	סה"כ לסלילת כבישים ורחבות				

סה"כ ל שיקום דרך בטחונית חקלאית ציר ביולוג- משולש ורד יריחו

סה"כ ל שיקום דרך בטחונית חקלאית ציר ביולוג- משולש ורד יריחו

51 סלילת כבישים ורחבות

סה"כ עלות

מע"מ בשיעור 17%

סה"כ כולל מע"מ

סה"כ במילים:

תאריך מדד:

מדד מכרז / הצעה:

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות